

ЗАТВЕРДЖЕНО

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк
України»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт нежитлового приміщення ТВБВ № 10016/0157 за адресою:
Полтавська область, Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, 88

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи ГОЛОВНИЙ ВХІД, ВХІД В АРХІВ			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапети сходів)	м3	1,6	
2	Розбирання монолітних бетонних сходів та пандусу	м3	3,4	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (сходи, ганок, пандус)	м2	19,7	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (цоколь сходів)	м2	4	
5	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] ФЕМ-130кг*4,2м2=546кг РЦГ 4,2м2*0,1см=0,41м3*1348кг/м3=552,68кг ФАСАД	м2	4,2	
6	Демонтаж стін пластиковими панелями шириною до 400 мм 1,6кг*8,4=13,44кг СЕРВЕРНА, КАБ.МІКРОБІЗНЕС, КАБ.МЕНЕДЖЕРІВ	м2	8,4	
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	123	
8	Демонтаж світильників	шт	38	
9	Демонтаж плит стельових в каркас стелі 3,5кг*72м2=252кг АРХІВ	м2	72	
10	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Знімання засклених віконних рам	м2	4,6	
12	Знімання плівки зі скла дверей КАСОВИЙ ВУЗОЛ	м2	2	
13	(Демонтаж) внутрішнього та зовнішнього блоків кондиціонеру 55кг*2компл=110кг САНВУЗОЛ	агрегат	2	
14	Демонтаж змішувачів	шт	1	

1	2	3	4	5
	Розділ №2. Монтажні роботи			
	СТЕЛІ			
15	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	72	
	СТІНИ			
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	87,6	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	556,6	
18	Монтаж плит ДСП ламінованої	м2	25	
19	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	123	
	ПРОРІЗИ			
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,6	
21	Установлення замків дверних урізних	шт	6	
22	Установлення дверних ручок	шт	8	
23	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	2	
24	Ремонт порогів шириною до 150 мм	місць	1	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	38	
26	Прокладання коробів пластикових	м	25	
	ВЕНТИЛЯЦІЯ			
27	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи	агрегат	1	
28	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи	агрегат	1	
29	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	10	
30	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
31	Прокладання дренажних трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5	
	ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ			
32	Установлення змішувачів	шт	1	
	СХОДИ			
33	Улаштування монолітних сходів	м3	2,9	
34	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,8	
35	Улаштування металевих нержавіючих перил висотою 900 мм	м	42,6	
	ФАСАД			
36	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	10	
37	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	10	
38	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні (цоколь)	м2	10	
39	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	м2	8,4	
	ПАНДУС			
40	Виготовлення металевих пандусу	т	0,945	
41	Монтаж металоконструкцій пандусу	т	0,945	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	38	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	38	
	ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ОРІЄНТУВАННЯ			

1	2	3	4	5
44	Улаштування тактильних стрічок на покриття	м	25	
45	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	18	
Розділ №3. Інші роботи				
46	Навантаження сміття вручну	т	11,731352	
47	Перевезення сміття до 30 км	т	11,731352	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]