

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ТВБВ № 10016/016 філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, селище Семенівка, вул. Незалежності, буд. 44А. 1-й пусковий комплекс

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01_П-АБ.АР на</u> <u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання дверних полотен	м2	7,36	
3	Знімання наличників	м	20	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	7,7	
6	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,9	
7	Знімання шпалер простих та поліпшених (стіни)	м2	576	
8	Знімання шпалер простих та поліпшених (стелі)	м2	61,6	
9	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	173	
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	180,8	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,5	
12	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	9,4	
13	Демонтаж стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	151,1	
14	Демонтаж стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4,7	
15	Розбирання дерев'яних перегородок	м2	36,1	
16	Демонтаж стін європанелями на основі ДСП	м2	21,6	
17	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	21,7	
18	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	21,7	
19	Демонтаж світильників	шт	50	
20	Демонтаж розеток	шт	70	
21	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
22	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
23	Демонтаж змішувачів	шт	1	
24	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (фасад)	м2	171	
25	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (цоколь)	м2	53	
26	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (вивіска)	м2	5,4	
27	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	2,9	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			

1	2	3	4	5
28	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	6,9	
29	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	71,5	
30	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	71,5	
31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	65	
32	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,67	
33	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,7005	
34	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,67	
35	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	4,67	
36	Заповнення порожнин з газобетонних блоків	м3	1,868	
37	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	4,67	
38	Протравлення поверхні підлоги ґрунтовкою	м2	4,67	
39	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	4,67	
40	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати	м2	4,67	
41	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	4,67	
42	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	4,67	
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,67	
44	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	71,5	
45	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	71,5	
46	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	32,8	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,8	
48	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	24,1	
49	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24,1	
50	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	217,8	
51	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	217,8	
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	201,3	
53	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	131,7	
54	Монтаж плит ДСП ламінованої	м2	201,5	
55	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку	блок	4	
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,12	

1	2	3	4	5
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,0786	
58	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,9	
59	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	198	
60	Установлення віконних зливів	м	2,9	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
61	Навантаження сміття вручну	т	9,690009	
62	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	4,152861	
63	Перевезення сміття до 30 км	т	13,84287	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02_ВК на Водопровод та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1 введення</u>			
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9,5	
65	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	10	
66	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2] на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 18 мм	м	0,4	
	<u>Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3</u>			
67	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6,5	
68	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	7	
69	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2] на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 18 мм	м	0,4	
70	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
	<u>Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1</u>			
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,2	
72	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,75	
73	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
74	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
75	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03_П-ЕТР на Електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Електрообладнання</u>			
76	Монтаж комплектного ввідно-розподільного пристрою	шт	1	
77	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
	<u>Розділ 2. Установчі вироби</u>			

1	2	3	4	5
78	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
79	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
80	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	119	
81	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт <u>Розділ 3. Обладнання світлотехнічне</u>	шт	11	
82	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	101	
83	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 4. Труби та металовироби</u>	шт	1	
84	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	52	
85	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	20	
86	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	650	
87	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	1563	
88	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм <u>Розділ 5. Живильні мережі</u>	м	650	
89	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	57	
90	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1583	
91	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах <u>Розділ 6. Заземлення</u>	м	100	
92	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	30	
93	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04_П-ЕТР на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи електротехнічні рішення</u>	м	20	
94	Фазування електричної лінії, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	
95	Визначення активного опору або робочої електричноїємності жили кабеля	вимір.	2	
96	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних ліній, напруга до 1 кВ	лінія	2	
97	Випробування підвищеною напругою кабеля силового	випроб.	2	
98	Вимірювання опору розтіканню струму контуру діагоналю до 20 м	вимір.	1	
99	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	1	
100	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	
101	Вимірювання струмів витоку обмежувача напруги <u>Локальний кошторис 02-01-06_П-СКС на Структуровані</u> <u>кабельні системи</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	вимірюв.	1	

1	2	3	4	5
102	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
103	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок вентиляторів)	шт	1	
104	Комутатор службового зв'язку (патч-панель набірна)	шт	3	
105	Монтаж модулів	шт	104	
106	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 9	шт	1	
107	Оброблення і вмикання кабеля у штекери (патч-корди)	кінців	210	
108	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (полиця) <u>Розділ 2. Установчі вироби</u>	шт	2	
109	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних <u>Розділ 3. Труби та металовироби</u>	шт	35	
110	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	39	
111	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	715	
112	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	930	
113	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм <u>Розділ 4. Живильні мережі</u>	м	500	
114	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	715	
115	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	969	
116	Електрична перевірка та регулювання комплектів перетворювального та підсилювального устаткування багатоканальних систем	комплект	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]