

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт ТВБВ № 10016/0146 філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою:
Полтавська область, Миргородський район, м. Лохвиця, вул. Героїв України, буд. 28. 1-й пусковий комплекс.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 П-АБ.АР на</u> <u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
2	Знімання дверних полотен	м2	13,47	
3	Знімання наличників	м	40	
4	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	1,71	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,76	
6	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	8,7	
7	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар (осб)	м2	8,7	
8	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24,3	
9	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	40	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	74,6	
11	Знімання шпалер простих та поліпшених (стіни)	м2	202,3	
12	Демонтаж стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	302	
13	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2 (стелі)	ґрати	1	
14	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2 (двері)	ґрати	1	
15	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 5 до 6, 5 м2 (стіни)	ґрати	4	
16	Демонтаж світильників	шт	24	
17	Демонтаж розеток	шт	46	
18	(Демонтаж) блоків кондиціонеру	агрегат	8	
19	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вхідний блок)	м2	5,2	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (вхідна група)	м2	17	
21	(Демонтаж) металевих поручнів	м	10	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
22	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	11,71	
23	Армування кладки сіткою	т	0,05	

1	2	3	4	5
24	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	7	
25	Улаштування перемичок металевих (5шт)	т	0,052	
26	Мурування стін з газобетонних блоків	м3	1,5	
27	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	6,9	
28	Протравлення поверхні підлоги ґрунтовою	м2	105,8	
29	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	105,8	
30	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	105,8	
31	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	105,8	
32	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14	
33	Протравлення поверхні підлоги ґрунтовою	м2	18,6	
34	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,6	
35	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці	м2	18,6	
36	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	19	
37	Протравлення поверхні підлоги ґрунтовою	м2	7,2	
38	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,2	
39	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	7,2	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,2	
41	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8	
42	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4	
43	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	133,5	
44	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	133,5	
45	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	31	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31	
47	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,8	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	29,8	
49	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	475,3	
50	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	475,3	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	475,3	
52	Монтаж плит ДСП ламінованої	м2	47	
53	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д4,Д7	м2	5,391	
54	Монтаж скляної перегородки	м2	6	
55	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку	блок	6	
56	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04602	

1	2	3	4	5
57	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,04602	
58	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
59	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати /до глибини 350 мм/	шт	12	
60	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,006	
61	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,79	
62	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,79	
63	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,2	
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,8	
65	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	32	
66	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (брудозахисної решітки перед входом) <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	т	0,015	
67	Навантаження сміття вручну	т	14,809921	
68	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6,347109	
69	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-02_П-ОВ.С на Опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалювальні прилади</u>	т	21,15703	
70	Установлення опалювальних радіаторів сталевих <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	кВт	11,13	
71	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	68	
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм <u>Розділ 3. Фасонні частини</u> <u>Розділ 4. Ізоляція</u>	м	40	
73	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 5. Арматура</u>	м	108	
74	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі , діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	32	
75	Установлення кранів повітряних <u>Розділ 6. Вентиляція</u>	комплект	3	
76	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи	агрегат	4	
77	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи	агрегат	4	
78	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	40	

1	2	3	4	5
79	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-03_ВК на Водопровод та каналізація</u> <u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1 введення</u>	м	40	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9,5	
81	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</u>	м	9,5	
82	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3,6	
83	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4	
84	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²] на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 18 мм	м	0,4	
85	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних <u>Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1</u>	к-т	1	
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3,1	
87	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
88	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
89	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
90	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо <u>Локальний кошторис 02-01-04_П-ЕТР на Електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Електрообладнання</u>	шт	3	
91	Монтаж комплектного ввідно-розподільного пристрою	шт	1	
92	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі <u>Розділ 2. Установчі вироби</u>	шт	2	
93	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
94	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5	
95	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	72	
96	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт <u>Розділ 3. Обладнання світлотехнічне</u>	шт	4	
97	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт <u>Розділ 4. Труби та металовироби</u>	шт	39	
98	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	24	

1	2	3	4	5
99	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	10	
100	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	400	
101	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	853	
102	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм <u>Розділ 5. Живильні мережі</u>	м	400	
103	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	24	
104	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	836,5	
105	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах <u>Розділ 6. Заземлення</u>	м	100	
106	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	24	
107	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-05 П-ЕТР на Пусконаладжувальні роботи електротехнічні рішення</u>	м	20	
108	Фазування електричної лінії, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	
109	Визначення активного опору або робочої електричноїємності жили кабеля	вимір.	2	
110	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних ліній, напруга до 1 кВ	лінія	2	
111	Випробування підвищеною напругою кабеля силового	випроб.	2	
112	Вимірювання опору розтіканню струму контуру діагоналлю до 20 м	вимір.	1	
113	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	1	
114	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	
115	Вимірювання струмів витоку обмежувача напруги <u>Локальний кошторис 02-01-07 П-СКС на Структуровані кабельні системи</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	вимірюв.	1	
116	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
117	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок вентиляторів)	шт	1	
118	Комутатор службового зв'язку (патч-панель набірна)	шт	4	
119	Монтаж модулів	шт	77	
120	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 9	шт	1	
121	Оброблення і вмикання кабеля у штекери (патч-корди)	кінців	218	
122	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (полиця) <u>Розділ 2. Установчі вироби</u>	шт	1	
123	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних <u>Розділ 3. Труби та металовироби</u>	шт	23	

1	2	3	4	5
124	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	37	
125	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	325	
126	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	536	
127	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм <u>Розділ 4. Живильні мережі</u>	м	325	
128	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	37	
129	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1202	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]